

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. ถนนลำโรง ๘
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๖๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป งานปรับปรุงถนน คสล. ผิวจราจรกว้างไม่น้อยกว่า ๖.๐๐ - ๙.๐๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ เมตร หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล. รวมกันไม่น้อยกว่า ๒๓๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบแปลนแผนผังของเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑๖๕,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ พร.๕

๕.๒ แบบ พร.๔

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายชุมพล จึงพิทักษ์อุดม ประธานกรรมการ

๖.๒ นายนิรันดร์ การสุข กรรมการ

๖.๓ นายสุรชัย หอมระริน กรรมการ

ราคากลางค่าก่อสร้าง แบบปร.๕

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

ประเภท อาคาร

เจ้าของอาคาร เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

สถานที่ก่อสร้าง ถนนลำโรง ๘

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่างเทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 17 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน,ภาษี	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานถนน	๑๒๖,๕๕๒.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๒๕,๔๕๔.๐๘	
	เลื่อนโซ				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				
	คิดเป็นเงินประมาณ			๑๒๕,๔๕๔.๐๘	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			๑๒๕,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตร.ม

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท/ตร.ม

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ.....

กรรมการ.....

กรรมการ.....

ราคากลางค่าก่อสร้าง ถนน คสล. แบบ ป.ร. ๔. แผ่นที่ ๑

สถานที่ก่อสร้าง ถนนสีไ้โรง ๘

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญ

แบบเลขที่

ประมาณการเมื่อวันที่ 1๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

รายการที่

ประมาณการโดย

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๑	งานถนน คสล.หนา ๐.๑๕	๒๓๐	ตรม.	๐	๐	๐	๐	๐	
	- งานรื้อถนนเดิม	๑๓๐.๐๐	ตรม.	๐	๐	๗๐	๙,๑๐๐	๙,๑๐๐	๔
	- ลงลูกรังรองพื้นทาง	๕๕	กบม.	๔๐๑	๒๒,๐๕๕	๙๗	๕,๔๔๕	๒๗,๕๐๐	๑,๔
	- ทราดยศยาบรองพื้น	๑๓	กบม.	๓๕๖	๔,๕๔๘	๙๗	๑,๒๗๗	๕,๘๒๕	๑,๔
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑:๒:๔	๓๔.๕	กบม.	๑,๘๐๐	๖๒,๑๐๐	๓๐๖	๑๐,๕๕๗	๗๒,๖๕๗	๑,๔
	- ตะแกรงเหล็กเส้นใช้จุกปูนขนาด ๒๐x๑๐ ๒๐x๕ มม.	๒๓๐	ตรม.	๒๓	๕,๒๙๐	๕	๑,๑๕๐	๖,๔๔๐	๑,๔
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ ศก. ๐.๑๕ มม.	๖๙	กก.	๒๓	๑,๕๙๗	๐	๐	๑,๕๙๗	๑
	- ยางแอสฟัลติกผสมทราย	๑๘	คิวติร	๔๕	๘๑๐	๐	๐	๘๑๐	๓
	- ไม้แบบรวมคร่า ๙ ตรม.ใช้ ๓๐%	๓	ตรม.	๔๕๒	๑,๔๗๖	๐	๐	๑,๔๗๖	๕
	- ค่าแรงประกอบไม้แบบ	๙	ตรม.	๐	๐	๑๓๓	๑,๑๔๗	๑,๑๔๗	๔
	รวม				๕๗,๕๑๖		๒๘,๗๓๖	๘๖,๒๕๒	
	หมายเหตุ								
	๑. พาณิชยจังหวัดอ่างทอง								
	๒. พาณิชย กทม.								
	๓. สีบราคา								
	๔. กรมบัญชีกลาง								
	๕. ใช้ถอดแบบ								

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประธานกรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 